



> DIAGNOSTIC MATÉRIAUX

Diagnostic et expertise préalable du pont sur la Dheune à Bragny-sur-Saône Conseil Général de la Saône-et-Loire (71)

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Le Conseil Général de Saône-et-Loire a pour projet de procéder à des travaux de réparation sur le pont de la Dheune situé sur la RD5 PR 19+662 commune de Bragny-sur-Saône. Dans ce cadre, la société GEBOA a été mandatée pour assister le maître d'ouvrage dans la caractérisation de l'état de conservation de l'ouvrage et plus spécifiquement de la charpente métallique et du revêtement anticorrosion.

Dans ce cadre, il a été procédé à :

- des relevés géométriques et essais sur métal,
- l'étude préliminaire du revêtement anticorrosion (fasc. 56),
 - visite préalable,
 - chiffrage sommaire des travaux de réfection.

L'ouvrage présente les caractéristiques suivantes :

Matériau	métal riveté
Type	bi-poutre treillis à inertie variable
Ouverture	30,00 m
Longueur totale	32,82 m
Largeur utile de la chaussée	6,50 m
Largeur hors tout	8,00 m



Maître d'ouvrage (client)

Conseil Général 71

Maître d'œuvre

Sans objet

Montant du contrat HT

6 600 €

Date de l'opération

Février / Mars 2013

Mission de la société GEBOA

- Visite préalable et de reconnaissance
- Essais sur peinture et métal
- Chiffrage sommaire des travaux
- Balisage chantier

